

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05 z.sz.2.3. 9910-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płyt drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2 nachylenie połaci ponad 120 %	m ²		
		7.45*(21.40+18.60)*0.5+0.50*(18.60+9.45)*7.45+20.30*7.45*2+10.45*7.45*0.50*2+9.95*1.50	m ²	648.734	
				RAZEM	648.734
2 d.1	KNR AT-06 0105-06	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 1,50 t	t		
		648.734*13.50*0.001	t	8.758	
				RAZEM	8.758
3 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		1	kurs	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		Krotność = 25	kurs	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5 d.1		Oplata za utylizację płyt azbestowo cementowych	t		
		8.758	t	8.758	
				RAZEM	8.758
6 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
		648.734	m ²	648.734	
				RAZEM	648.734
7 d.1	KNR-W 4-01 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		21.80	m	21.800	
				RAZEM	21.800
8 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (bez kominów)	m ²		
		0.60*(9.95*6+21.80+18.60+7.85*2+12.40*2+21.80*2+10.60+23.20+1.50+10.60*2+6.40*2+3.20+1.50)	m ²	154.920	
				RAZEM	154.920
9 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (kominy)	m ²		
		0.50*2*(2.20+0.70+2.20+0.70+2.00+0.70+1.20+0.50+2.60+0.70+2.50+0.50+2.40+0.50+2.60+0.90+3.20+0.50)	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
10 d.1	KNR-W 4-01 0443-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych (demontaż wylazu dachowego)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19.80+1.40+10.10+21.40+9.454+20.30+10.45	m	92.904	
				RAZEM	92.904
12 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		8.00*6	m	48.000	
				RAZEM	48.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2		POKRYCIE DACHOWE			
14 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępno krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		648.734	m ²	648.734	
				RAZEM	648.734
15 d.2	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		648.734	m ²	648.734	
				RAZEM	648.734
16 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (kosze)	m ²		
		0.60*9.95*2	m ²	11.940	
				RAZEM	11.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-09 d.2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 9.95*6+21.80+18.60	m m	 100.100	
				RAZEM	100.100
18	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR AT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 10.45*2+20.30*2+1.40+21.40+9.454	m m	 93.754	
				RAZEM	93.754
20	KNR AT-09 d.2 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 9.95*6+21.80+18.60	m m	 100.100	
				RAZEM	100.100
21	KNR AT-09 d.2 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu (kominy) 0.50*2*(2.20+0.70+2.20+0.70+2.00+0.70+1.20+0.50+2.60+0.70+2.50+0.50+ 2.40+0.50+2.60+0.90+3.20+0.50)	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
22	KNR AT-09 d.2 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 9.80+4.90*3+3.20*2+5.20+4.90	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
23	KNR 0-15 d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 1.00*4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (BLACHA CYNKOWO TYTANO-WA) 92.94	m m	 92.940	
				RAZEM	92.940
26	KNR-W 2-02 d.2 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (BLACHA CYNKOWO TYTANOWA) 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
27	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 6.50	m ³ m ³	 6.500	
				RAZEM	6.500
28	KNR-W 2-02 d.2 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.70*2.20*2+0.70*2.00+1.00*0.70+0.70*2.40+0.70*2.10+0.70*1.90+0.90*2.40+ 0.50*3.00	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320