

**"PRZEDMIAR"-Wewnętrzne instalacje lokalnej kotłowni gazowej w
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie ul.
Szkolna nr 8**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzne instalacje sanitarne kotłowni gazowej
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Samborowie ul. Szkolna nr 8
INWESTOR : Gmina Ostróda woj.warmińsko-mazurskie
ADRES INWESTORA : 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kempski upr.bud.nr 153/94/OI
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2005

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2005

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Kosztorys przedmiar robót remontowych sanitarnych (kotłowni gazowej) oraz robót budowlanych w pom.kotłowni budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie ul.Szkolna nr 8 gmina Ostróda				
1	45111100-9	CPV-45111100-9/SST nr SW-01 Roboty w zakresie burzenia oraz demontaże	1	1
2	45331110-0	CPV-45331110-0/SST nr. SW-02 Instalowanie kotłów	2	2
3	45333000-0	CPV-45333000-0/SST nr. SW-03 Roboty instalacyjne gazowe	3	7
4	45400000-1	CPV-45400000-1/SST nr. B.01 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	8	9
5	45262500-6	CPV-45262500-6/SST nr. B.03 Roboty murarskie	10	12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys przedmiar robót remontowych sanitarnych (kotłowni gazowej) oraz robót budowlanych w pom.kotłowni budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie ul.Szkolna nr 8 gmina Ostróda						
1 CPV-45111100-9/SST nr SW-01 Roboty w zakresie burzenia oraz demontaże						
1	KNR-W 4-02 0421-04 analogia	SW-01	Demontaż palnika olejowego z podejściem paliwowym i energetycznym	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 CPV-45331110-0/SST nr. SW-02 Instalowanie kotłów						
2	cena rynkowa producenta	SW-02	Montaż kompletu palnika piecowego gazowego zasilanego gazem ziemnym niskiego ciśnienia(palnik z kompletnym wyposażeniem typu WG-30 N/1-C-2M-LM z armaturą 1"(W-MF 512)	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
3 CPV-45333000-0/SST nr. SW-03 Roboty instalacyjne gazowe						
3	BCA 76-41-11	SW-03	Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych założeniem tuleji ochronnych, z montażem zaworów kulowych instalacji,wykonaniem próby szczelności,oczyszczeniem i odtłuszczeniem oraz pomalowaniem rur,wyznaczeniem podejść do urządzeń odbiorczych,przebieciami przez ściany	pkt gazu		
			4,0	pkt gazu	4,000	
					RAZEM	4,000
4	KNR 2-15 0311-03	SW-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem czteropalnikowa	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0313-01	SW-03	Taborety gazowe jednopaleniskowe	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0311-01	SW-03	Szafka gazowa naścienna 1000x800x350	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 0313-09	SW-03	Zawory MAG-3 o śr. 100 mm z elektrycznym systemem bezpieczeństwa	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4 CPV-45400000-1/SST nr. B.01 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
8	KNNR 3 0602-01	B.01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
			1*5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
9	KNNR 3 0605-04	B.01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni tynku	m ²		
			5,0	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
5 CPV-45262500-6/SST nr. B.03 Roboty murarskie						
10	KNNR 3 0303-01	B.03	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z wywozem gruzu na odl 5 km.	m ³		
			0,05	m ³	0,050	
					RAZEM	0,050
11	KNNR 3 0302-01	B.03	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 cegła kl.10	m ³		
			0,05	m ³	0,050	
					RAZEM	0,050
12	KNR-W 4-01 0310-05	B.03	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
			10,5*2	m	21,000	
					RAZEM	21,000