

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.872	km	0.872	
				RAZEM	0.872
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania	m ²		
d.1	0113-01	wraz z wykonaniem schodkowania skarp w miejscach wyznaczonych wg tabeli nr 3 799.0	m ²	799.000	
				RAZEM	799.000
3	KSNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		
d.1	0702-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych; studnie kanalizacji	szt.		
d.1	1305-02	sanitarnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ 11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych; zasowy wodociągowe	szt.		
d.1	1305-02	przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ 25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
6	KNNR 1	Wykonanie wykopów w gruntach kat I-III z wywózką urobku na odkład.	m ³		
d.2	0204-01	wg tabeli nr 1 3202	m ³	3202.000	
				RAZEM	3202.000
7	KNNR 1	Wykonanie nasypów z gruntu kat.I-II z transportem z dokopu.	m ³		
d.2	0204-01	wg tabeli nr 2 69	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
3 PODBUDOWA					
8	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod nawierzchnię jezdni 3491.50	m ²	3491.500	
		pod nawierzchnię chodników 927.50	m ²	927.500	
		pod nawierzchnię placu 355.00	m ²	355.000	
		wjazdów przez chodnik 225.00	m ²	225.000	
				RAZEM	4999.000
9	KNNR 6	Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o gr.25 cm	m ²		
d.3	0104-01	pod nawierzchnię jezdni 3491.50	m ²	3491.500	
		pod nawierzchnię chodników 927.50	m ²	927.500	
		pod nawierzchnię placu 355.00	m ²	355.000	
		wjazdów przez chodnik 225.00	m ²	225.000	
				RAZEM	4999.000
10	KNNR 6	Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.3	0113-01	grubość warstwy 20 cm 3491.50	m ²	3491.500	
				RAZEM	3491.500
11	KNNR 6	Wykonanie podbudowy na chodnikach i zjazdach z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	0113-01	stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm pod nawierzchnię chodników 927.50	m ²	927.500	
		pod nawierzchnię placu 355.00	m ²	355.000	
		wjazdów przez chodnik 225.00	m ²	225.000	
				RAZEM	1507.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych podbudowa z kruszywa 4999.00	m ² m ²	 4999.000	 4999.000
				RAZEM	4999.000
4 NAWIERZCHNIE					
13 d.4	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; jezdnia, zjazdy, chodniki i place 4999.00	m ² m ²	 4999.000	 4999.000
				RAZEM	4999.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. wg tabeli nr 5 39136.00-5665.00-1394.80	m ² m ²	 32076.200	 32076.200
				RAZEM	32076.200
6 OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE					
15 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7 KRAWEŻNIKI I OBRZEŻA					
16 d.7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1745.00	m m	 1745.000	 1745.000
				RAZEM	1745.000
17 d.7	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 567.00	m m	 567.000	 567.000
				RAZEM	567.000