

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR-W 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0102-04	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0.15	ha	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
4	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-03	2000	m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
5	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0221-01	65*35*0.50	m <sup>3</sup>	1137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1137.500</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
7	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-05 0109-08	345.00*0.20	m <sup>3</sup>	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03 0105-04	3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-07	3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-09	3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
11	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	3.00*10.00*0.15	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
12	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>		
d.1	0219-01	3.00*10.00*0.20	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - podjazd dla niepełnosprawnych	m <sup>3</sup>		
d.1	0219-01	1.50*18.50*0.25	m <sup>3</sup>	6.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.938</b>
14	KNR-W 2-02	Poręcze do pochylni dla niepełnosprawnych (z dwupoziomowym pochwytem - zgodnie z obowiązującymi przepisami)	m		
d.1	1214-03	18.50 *2	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
15	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie drewnianego ogrodzenia w wersji II	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2</b>		<b>ALTANA REKREACYJNA</b>			
16	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią	m <sup>2</sup>		
d.2	0118-04	6.00*6.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
17	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01 0102-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
18 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
19 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
20 d.2	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.50*0.50*1.00*9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
21 d.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) 36.00*0.15+36.00*0.20+2.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.850</b>
22 d.2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m <sup>3</sup> 0.50*0.50*1.10*9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
23 d.2	KNR-W 2-02 1218-01	Montaż stalowych uchwytów fundamentowych (norma zastępcza) kotwy do mocowania słupów w stopach 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24 d.2	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> 6.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
25 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 6.00*4	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
26 d.2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (norma zastępcza - balustrady ozdobne) 1.10*(2.32*6+0.80*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.072</b>
27 d.2	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.12*0.12*2.25*7	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	  0.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.227</b>
28 d.2	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.12*0.12*2.60*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
29 d.2	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.10*0.10*1.00*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
30 d.2	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.12*0.14*5.00*4	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	  0.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.336</b>
31 d.2	KNR-W 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*5.20*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.266</b>
32 d.2	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.07*0.14*(3.50*8+2.20*8)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.447	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.447</b>
33 d.2	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.05*0.15*4*4.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
34 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*6.00*0.5*4	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
35	KNR-W 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		4.00*6.00*0.5*4	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
36	KNR-W 2-02 d.2 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki	m <sup>2</sup>		
		4.00*6.00*0.5*4	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>3</b>		<b>FUNDAMENT POD SMIETNIK</b>			
37	KNR-W 2-01 d.3 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
		2.00*4.00	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	KNR 2-31 d.3 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		8.00	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
39	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		8.00	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
40	KNR-W 2-01 d.3 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		2.00*4.00*0.25	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR-W 4-01 d.3 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		8.00*0.20+2.00+0.15*8.00	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
42	KNR-W 2-02 d.3 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		2.00*4.00*0.25	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W 2-02 d.3 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.130	
		0.12*0.12*2.26*4			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
44	KNR-W 2-02 d.3 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.154	
		0.12*0.16*4.00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.154</b>
45	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		0.05*0.12*1.85*6*2	m <sup>3</sup>	0.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.133</b>
46	KNR-W 2-02 d.3 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		0.05*0.15*2.00*6	m <sup>3</sup>	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
47	KNR-W 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		1.85*4.00*2	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
48	KNR-W 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		1.85*4.00*2	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
49	KNR-W 2-02 d.3 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki	m <sup>2</sup>		
		1.85*4.00*2	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
50	KNR-W 2-02 d.3 20205-01	Oslony na grzejniki szczeblinowe sosnowe (norma zastępcza balustrada mas- kująca) (2.00*2+4.00)*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
<b>4</b>		<b>FUNDAMENT POD TOI-TOI</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-01 d.4 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 1.50*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
52	KNR-W 2-01 d.4 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 1.50*3.00*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
53	KNR-W 2-02 d.4 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m3 1.50*3.00*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
<b>5</b>		<b>POMOST CUMOWNICZY</b>			
54	KNR-W 2-01 d.5 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 20.00*1.00*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
55	KNR-W 2-02 d.5 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3 5.00*(1.00+0.80)*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
56	KNR 2-10 d.5 0103-01	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat.I-II 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
57	KNR 2-10 d.5 0103-02	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych przy zastosowaniu kafara z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat.I-II 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
58	KNR-W 2-02 d.5 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2*0.05*0.15*2.40*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.216</b>
59	KNR-W 2-02 d.5 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*2*15.50	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.397</b>
60	KNR-W 2-02 d.5 1121-02	Podłoga z bali gr. 50 mm 15.50*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
61	KNR-W 2-02 d.5 1207-01	Balustrady rurowe przymocowane śrubami lub spawane 2*(2.20+5.00)	m m	 14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
62	KNR-W 2-02 d.5 1219-07	Knagi cumownicze 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
63	d.6 wycena indywidualna	Wyposażenie plaży; - tablica ogłoszeniowa - 1 sz - kosze na śmieci - 2 szt - ławki - 4 szt - stoły piknikowe - 4 szt 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>