

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0102-04	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0.075	ha	0.075	
				RAZEM	0.075
4	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1	0111-03	2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0119-01	3*400+30*20	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	3*400+30*20	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
7	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1	0109-05 0109-08	1800*(0.20)	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03 0105-04	3*400+30*20	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0202-09	3.00*400+30.00*20.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
10	KNR 2-14	Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. I-II spod wody koparką gąsienicową 0.6 m ³ na odkład - Oczyszczenie nabrzeża pod brodzik	m ³		
d.1	1001-01	30*7.50*0.5	m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
11	KNR 2-14	Zasypyw.wnęk i przestrz.za ścianami budowli gruntem dowożonym pozyskanym z dostaw lądowych koparka na pontonie 0.6 m ³	m ³		
d.1	1003-01	30*7.50*0.5	m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
12	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1	0109-05 0109-08	30*7.50*0.5	m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
13		Wykonanie ogrodzenia drewnianego wersja II	m		
d.1	wycena indywidualna	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2		ALTANA REKREACYJNA			
14	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.2	0118-04	6.00*6.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-01 0102-02	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01 0105-02	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR-W 2-01 d.2 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
		0.50*0.50*1.00*9	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
19	KNR-W 4-01 d.2 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³		
		36.00*0.15+36.00*0.20+2.25	m ³	14.850	
				RAZEM	14.850
20	KNR-W 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m ³		
		0.50*0.50*1.10*9	m ³	2.475	
				RAZEM	2.475
21	KNR-W 2-02 d.2 1218-01	Montaż stalowych uchwytów fundamentowych (norma zastępcza) kotwy do mocowania słupów w stopach	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	NNRNKB d.2 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m ²		
		6.00*6.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		6.00*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR-W 2-02 d.2 20205-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe (norma zastępcza - balustrady ozdobne)	m ²		
		1.10*(2.32*6+0.80*2)	m ²	17.072	
				RAZEM	17.072
25	KNR-W 2-02 d.2 0407-05	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.227	
		0.12*0.12*2.25*7			
				RAZEM	0.227
26	KNR-W 2-02 d.2 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.12*0.12*2.60*2	m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
27	KNR-W 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.10*0.10*1.00*14	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
28	KNR-W 2-02 d.2 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.336	
		0.12*0.14*5.00*4			
				RAZEM	0.336
29	KNR-W 2-02 d.2 0408-07	Krokwie narożne i koszone - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.08*0.16*5.20*4	m ³	0.266	
				RAZEM	0.266
30	KNR-W 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.07*0.14*(3.50*8+2.20*8)	m ³	0.447	
				RAZEM	0.447
31	KNR-W 2-02 d.2 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.05*0.15*4*4.00	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
32	KNR-W 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		4.00*6.00*0.5*4	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
33	KNR-W 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		4.00*6.00*0.5*4	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 d.2 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki 4.00*6.00*0.5*4	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
3		FUNDAMENT POD ŚMIETNIK			
35	KNR-W 2-01 d.3 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 2.00*4.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 2-31 d.3 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 2-01 d.3 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 2.00*4.00*0.25	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-01 d.3 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) 8.00*0.20+2.00+0.15*8.00	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
40	KNR-W 2-02 d.3 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m ³ 2.00*4.00*0.25	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-02 d.3 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.12*0.12*2.26*4	m ³ drew. m ³ drew.	 0.130	
				RAZEM	0.130
42	KNR-W 2-02 d.3 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.12*0.16*4.00*2	m ³ drew. m ³ drew.	 0.154	
				RAZEM	0.154
43	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.05*0.12*1.85*6*2	m ³ m ³	 0.133	
				RAZEM	0.133
44	KNR-W 2-02 d.3 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.05*0.15*2.00*6	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
45	KNR-W 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 1.85*4.00*2	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800
46	KNR-W 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 1.85*4.00*2	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800
47	KNR-W 2-02 d.3 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki 1.85*4.00*2	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800
48	KNR-W 2-02 d.3 20205-01	Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe (norma zastępcza balustrada mas- kująca) (2.00*2+4.00)*1.30	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
4		FUNDAMENT POD TOI-TOI			
49	KNR-W 2-01 d.4 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 1.50*3.00	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
50	KNR-W 2-01 d.4 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*3.00*0.25	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
51 d.4	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m ³	m ³		
		1.50*3.00*0.25	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
5		POMOST REKREACYJNY			
52 d.5	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
		2.00*1.00*0.80	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
53 d.5	KNR-W 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m ³	m ³		
		2.00*1.00*0.80	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
54 d.5	KNR 2-10 0103-01	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat.I-II	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
55 d.5	KNR 2-10 0103-02	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych przy zastosowaniu kafara z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat.I-II	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
56 d.5	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		2*0.05*0.15*2.00*9	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
57 d.5	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.627	
		0.08*0.16*2*24.50			
				RAZEM	0.627
58 d.5	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z bali gr. 50 mm	m ²		
		24.50*2.40	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
59 d.5	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady rurowe przymocowane śrubami lub spawane	m		
		24.50	m	24.500	
				RAZEM	24.500
6		WYPOSAŻENIE			
60 d.6	wycena indywidualna	Wyposażenie plaży - tablica ogłoszeniowa - 1 sz - kosze na śmieci - 4 szt - ławki - 8 szt - stoły piknikowe - 4 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000