

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1	KNR-W 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2-01 0102-04	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.15	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
4	KNR-W 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		2000	m ²	2000.00 0	
				RAZEM	2000.00 0
5	KNR-W 2-01 0221-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		65*35*0.50	m ³	1137.50 0	
				RAZEM	1137.50 0
6	KNR 2- 31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
7	KNR 2- 31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
8	KNR-W 2-01 0121-03	Czasowe drogi i place o nawierzchni z żużla paleniskowego - umocnienie drogi żwirem grub.3 cm 3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
9	KNR 2- 31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 3.50*45.00+30.00*12.50*0.5	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 3.00*10.00*0.15	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 3.00*10.00*0.20	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna	Kompletny podjazd dla niepełnosprawnych z kostki POLBRUK gr. 6 cm w obrzeżach drogowych na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z balustradą 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000