

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	docieplenie budynku świetlicy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej		
1	Element	docieplenie ścian zewnętrznych z naprawą schodów i opaski betonowej		
1.1	KNR 401/308/5	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50-m2	szt	8
1.2	KNR 401/307/1	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	m	11
1.3	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	41
1.4	KNR 401/726/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	41
1.5	KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały)- analogia styropian grubości 8cm	m2	279,49
1.6	KNR 17/2610/5 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15-cm, z cegły, (CT 35 biały)	m2	14,38
1.7	KNR 202/1611/1 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe	kolumna	15
1.8	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana	m2	31
1.9	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,9
1.10	KNR 202/510/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm	m	22,9
1.11	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2	m2	46,12
1.12	KNR 202/1513/7	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych ponad 0.50-m2	m2	60,25
1.13	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach	m2	8
1.14	KNR 401/213/1	Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50-cm, grubość 15-cm, wierzchnia warstwa grubości 2-cm na podłożu gruntowym	m2	16
1.15	KNR 202/1109/2	Okladziny schodów, prefabrykowane elementy lastryko	m2	6
2	Element	wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych		
2.1	KNR 19/928/3 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach	m2	0,64
2.2	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach	m2	8,91
2.3	KNR 19/928/9 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach	m2	5,83
2.4	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach	m2	30,6
2.5	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	szt	23
2.6	KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana	m2	9,9
2.7	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	2
2.8	KNR 19/931/8 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	3,15

docieplenie budynku świetlicy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

26-160

26-167


RV

R/Va
26-193/3

 V_a

32




INSPEKTOR
Marek Wydrzyński
Upr. bud. 176/01/80



INSPEKTOR

Marek Wydrzyński
Upr. bud. 176/04/88

Świetlica Pietrzwald
rzut dachu



INSPEKTOR
Marek Wydrzyński
Upr. bud. 176/02/86

Świetlica Pietrzwałd
rzut ścian