



Przedmiar robót

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Kosztyorys	remont sali oraz docieplenie ściany zewnętrznej świetlicy		
Rozdział	Rozdział 1		
Element	remont sali		
KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	m2	98,8
KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek / grubość 30cm /	m3	29,64
KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły / grub. 15cm /	m3	14,82
KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na suchu, 1-warstwa - 5cm	m2	98,8
KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	98,8
KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	98,8
KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	98,8
KNR 12/1118/6	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20-cm, metoda zwykła	m2	98,8
KNR 12/1119/8	Cokołiki płytowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20-cm, metoda zwykła	m	38,5
KNR 401/307/1	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	m	7,3
KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	88,24
KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	83,95
KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2	172,19
KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	172,19
KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - sufity	m2	119,3
KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie- analogia gruntowanie ścian	m2	172,19
KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	172,19
KNR 508/511/8	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe	szt	6
Element	docieplenie ściany zewnętrznej		
KNR 401/725/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłozę: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)	m2	7
KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały) - styropian grubości 8 cm	m2	54
KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,7
KNR 202/508/5 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18-cm	m	19,7
KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15-cm	m	9

ŚWIETLICA w OSTROWINIE

Dz. Nr 123/6






INSPEKTOR

Marek Wydrzynski
Upr. bud. 176/CL/30

1. okno 1,15 x 2,00
 2. drzwi 1,30 x 2,10
- lampy w pomieszczeniu do wysokości 2,0 m (do zewna)
lampy w scenie do wysokości 1,5 m (do zewna)

Świetlica Ostrowin
rzut pomieszczenia



INSPEKTOR

Marek Wydrzyński
Upr. bud. 176/Gb./aii

Świetlica Ostrowin
rzut ściany zewnętrznej