



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	remont świetlicy		
1	Element	dach		
1.1	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4
1.2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,3
1.3	KNR 22/527/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - analogia krycie styropapą grub 5cm	m2	226,81
1.4	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	35,77
1.5	KNR 202/508/5 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18 cm	m	9,3
1.6	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	4
1.7	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m3/miejsce	m3	1,1
1.8	KNR 401/735/2 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m2	6,5
1.9	KNR 401/726/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	16
1.10	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	22,5
2	Element	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
2.1	KNR 19/929/4 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach	m2	8,25
2.2	KNR 19/929/7 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach	m2	14,5
2.3	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	szl	11
2.4	KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana	m2	3,3
2.5	KNR 19/931/6 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	2,9
2.6	KNR 19/931/8 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	3,8

Dz. Nr 171







Świetlica Idzbark
rzut dachu



INSPEKTOR

Marek Wydrzyński
Upr. bud. 176/64/80



INSPEKTOR

Marek Wydrzyński
Up. bud. 176/Ol/86

Świetlica Idzbark
rzut ścian